

## Keuzelijst



Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

### Indelingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	<b>*30.0000</b>	<b>KOZIJNEN / DEUREN</b>				N.t.b.
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0100</b>	<b>Deur- en kozijn combinatie verplaatsen</b>	per st.	€		65,00
<p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de standaard en exclusief verplaatsen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>						
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0200</b>	<b>Deur en kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen</b>	per st.	€		105,00
<p>Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de draairichting van de deur, exclusief verplaatsen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>						
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0300</b>	<b>Draairichting deur aanpassen</b>	per st.	€		40,00
<p>Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur en exclusief aanpassen E punten.</p> <p>Let op: de kopersadviseur dient de verplaatsing te alle tijden goed te keuren.</p>						
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0400</b>	<b>Vervallen standaard deur en kozijn</b>	per st.	€		-125,00
<p>Vervallen van de standaard deur en standaard kozijn. De wanden worden niet nader afgewerkt.</p> <p>Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen.</p> <p>Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing.</p>						
<input type="checkbox"/>	<b>*30.0401</b>	<b>Vervallen standaard deur</b>	per st.	€		-60,00
<p>Vervallen van de standaard deur (wel plaatsen standaard kozijn).</p> <p>Niet mogelijk bij meterkast, warmtepompkast / techniekruimte ivm de gestelde eisen NUTS icm geluidseisen.</p> <p>Bij deze optie is Gelimiteerde garantie van toepassing.</p>						

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

\*30.3200 **Theuma binnendeuren en kozijnen opties** Offerte

Via Theuma deurentool ontvangt u een inlogcode voor het bestellen van de binnendeuren en kozijnen.

Conform bestellijst Theuma met besteldatum:

### Bouwkundig

\*80.0003 **Verplaatsen standaard zachte binnenmuur** per st. € 110,00

Het verplaatsen van een (zachte) binnenmuur.  
Prijs per verplaatst deel wand

\* Exclusief elektra en / of deur en kozijn.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

\*80.0004 **Plaatsen van een extra zachte binnenmuur (100mm) (per m2)** per m2 € 115,00

Het leveren en plaatsen van extra binnenwand met een dikte van 100mm.  
Optie is excl. verplaatsen deurkozijn met deur, en E- en W- installatie werkzaamheden.

\*GELIM **Gelimiteerde SWK garantie** SWK

NB: Deze optie (s) bieden wij u aan op nadrukkelijk verzoek van u. De woning voldoet hiermee niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit / garantie bepalingen van SWK. De koper is hieran op de hoogte van gesteld. Koper zal in eigen beheer en na oplevering verzorgen dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit

Dit geldt voor de volgende onderdelen:

### Keuken

\*47.0000 **KEUKEN** N.t.b.

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*47.0101</b>	<b>Keuken conform project offerte Image Keukens</b>	per off	Offerte
Conform project offerte Image Keukens Oud-Beijerland.				
Datum leidingwerkschema: Referentienummer: Datum tekeningen:				
NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen de standaard aanbiedings keuken als voor een geheel andere keuze kunt u terecht bij de projectshowroom Image Keukens te Oud-Beijerland. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken na het het gesprek met de kopersadviseur zodat zij voor u tijd reserveren in de showroom.				
NB: Eventuele extra binnenwanden in de keuken dient u individueel aan te vragen bij Image Keukens. De keuken wordt na de oplevering van de woning in overleg geplaatst. De keuken wordt door de keukenleverancier aan u opgeleverd.				
NB: Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "Kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd.				
NB: Facturering van de individuele keuken geschiedt door Image Keukens, de eventuele extra installatiekosten door Vorm 6D Wonen BV.				
<input type="checkbox"/>	<b>*47.5402</b>	<b>Keukeninstallatie conform tekening persoonlijke keuken leverancier</b>	per off	€ 350,00
U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen keukenleverancier, voor oplevering, laten verplaatsen en aanpassen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze waarbij het leidingwerk wordt aangepast.				
NB: Ten behoeve van coördinatie wordt er standaard een start bedrag van € 350,= in rekening gebracht. Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk / elektra.				
NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.				
Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.				
<input type="checkbox"/>	<b>*47.5403</b>	<b>Keukeninstallatie conform tekening persoonlijke keuken leverancier</b>	per off	Offerte
U ontvangt op basis van goedgekeurde keukentekeningen een totaal offerte. In deze offerte zullen alle wijzigingen van elektra, water, afvoeren en vloerverwarming als één bedrag worden aangeboden (een eventuele extra aardlekschakelaar wordt later indien van toepassing en na controle installateur automatisch toegevoegd aan uw opdracht).				
NB: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een door ons goedgekeurde installatie tekening aanlevert. Deze dient op dezelfde wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier dus inclusief datum en vermelding van uw bouwnummer.				
Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in uitvoering genomen.				

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

### Sanitair

<input type="checkbox"/>	<b>*53.0000</b>	<b>SANITAIR</b>			N.t.b.
<input type="checkbox"/>	<b>*53.0412</b>	<b>Sanitair conform digitale offerte UHUW</b>	per off		Offerte
<p>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de digitale showroom offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.</p> <p>Sanitair conform offerte UHUW d.d. Offertenummer:</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*53.6003</b>	<b>Aanpassing toilet / badkamer installatie conform persoonlijke opgave</b>	per off	€	500,00
<p>U laat uw badkamer casco opleveren en wilt graag het leidingwerk en de installatiepunten, conform uw eigen wensen, voor oplevering, laten verplaatsen. Uw eigen installateur verzorgt de installatietekening van het toilet en badkamer.</p> <p>Offertenummer UHUW: Offertedatum UHUW:</p> <p>NB: Voor het coördineren van de door u gewenste installatiepunten brengen wij u eenmalig € 500,- incl. BTW in rekening. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht van de door u gewenste uitbreidingen t.o.v. de standaard installatiepunten. Hiervoor ontvangt u een aparte offerte.</p> <p>NB: Uw wensen voor het leidingwerk en de installatiepunten dienen minimaal drie weken voor de sluitingsdatum in het bezit te zijn van VORM 6D Wonen B.V.</p> <p>NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of toiletruimte.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*53.7301</b>	<b>Casco toilet BG</b>		€	-550,00
<p>Het toilet op de begane grond wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de begane grond komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.</p> <p>NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.</p> <p>NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

- 
- |   |                 |   |   |           |
|---|-----------------|---|---|-----------|
| <input type="checkbox"/>  | <b>*53.7302</b> | <b>Casco toilet 1e verdieping 7300</b>                        | € | -550,00   |
| <p>Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.</p> <p>NB: alleen van toepassing bij type 7300</p> <p>NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.</p> <p>NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.</p> |                 |   |   |           |
| <hr/>   |                 |   |   |           |
| <input type="checkbox"/>  | <b>*53.7303</b> | <b>Casco badkamer 1e verdieping</b>                           | € | -1.350,00 |
| <p>De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.</p> <p>NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.</p> <p>NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.</p>   |                 |   |   |           |
| <hr/>   |                 |   |   |           |
| <input type="checkbox"/>  | <b>*53.7304</b> | <b>Casco badkamer 1e verdieping 7300</b>                      | € | -1.495,00 |
| <p>De badkamer op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van de badkamer.</p> <p>NB: deze optie geldt alleen voor type 7300</p> <p>NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.</p> <p>NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing.</p>   |                 |   |   |           |
| <hr/>   |                 |   |   |           |
| <input type="checkbox"/>  | <b>*53.7305</b> | <b>Casco toilet 1e verdieping bij optie verplaatsing 6300</b> | € | -550,00   |
| <p>Het toilet op de 1e verdieping wordt casco opgeleverd. Dit betekent dat het standaard sanitair met toebehoren en het tegelwerk op de 1e verdieping komt te vervallen. Het leidingwerk en de aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd op de positie als aangegeven op de "nultekening" van het toilet.</p> <p>NB: alleen van toepassing bij type 6300</p> <p>NB: Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor de casco optie.</p> <p>NB: Op deze optie is een beperkte SWK-garantie van toepassing, wij verwijzen u hiervoor naar de kopers informatiefolder minderwerk.</p> |                 |   |   |           |
| <hr/>   |                 |   |   |           |

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

### Loodgieter

<input type="checkbox"/> *50.0000	<b>LOODGIETER</b>				N.t.b.
<input type="checkbox"/> *50.0005	<b>Condens droger afvoer aansluiting in combinatie</b>	per st.	€		50,00
	Het aanbrengen van een condens droger afvoer aansluiting in combinatie met de wasmachine afvoer (Y-stuk)				
<input type="checkbox"/> *50.6001	<b>Buitenkraan met gevelkom voorgevel</b>	per st.	€		460,00
	Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.				
	NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + MV (maaiveld) aangebracht.				
<input type="checkbox"/> *50.6002	<b>Buitenkraan met gevelkom achtergevel</b>	per st.	€		510,00
	Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen positie in de gevel spouwmuur.				
	NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm +MV (maaiveld) aangebracht.				
<input type="checkbox"/> *50.6003	<b>Buitenkraan met gevelkom zijgevel</b>	per st.	€		485,00
	Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) op een nader te bepalen positie in de gevel spouwmuur.				
	NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm +MV (maaiveld) aangebracht.				

### Tegelwerken

<input type="checkbox"/> *41.0000	<b>TEGELWERKEN</b>				N.t.b.
-----------------------------------	--------------------	--	--	--	--------

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Krekken  
Woningtype: Alle woningtypen

\*41.0101 **Tegelwerk conform Lingen Keramiek** Offerte

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Lingen Keramiek.

NB: Zowel voor de keuzemogelijkheden binnen het standaard tegelwerk als voor de keuzes van buiten standaard tegelwerk kunt u terecht bij de projectshowroom van Lingen Keramiek (Capelle a/d IJssel). U kunt hiervoor het beste een afspraak maken zodat ze voor u tijd reserveren in de showroom. Om u goed te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u eerst uw sanitairkeuze heeft gemaakt in de digitale showroom van UHUW zodat u de tekeningen van uw badkamer en/of toilet kunt meenemen naar de tegelshowroom. Voor uitleg van de procedures rondom de projectshowrooms verwijzen wij u naar het boekje "kopersinformatie" waarin alles wordt uitgelegd

Print d.d. :  
Vervaldatum :  
Versie :

### Elektra

\*70.0000 **ELEKTRA** N.t.b.

\*70.0001 **Extra enkele WCD op bestaande groep** per st. € 175,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.  
Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving.  
Tenzij anders op tekening aangegeven.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

\*70.0002 **Extra dubbele WCD op bestaande groep** per st. € 195,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.  
Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving.  
Tenzij anders op tekening aangegeven.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

\*70.0003 **Enkele wcd uitvoeren als dubbele wcd** per st. € 60,00

Enkelen wcd uitvoeren als dubbele wcd.  
Conform de standaardhoogte genoemd in de technische omschrijving.  
Tenzij anders op tekening aangegeven.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0005</b>	<b>Enkele wandcontactdoos met schakelaar</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met een schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0006</b>	<b>Enkele spatwaterdichte WCD op een aparte groep</b>		€	435,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar en op een aparte groep.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0007</b>	<b>Enkele spatwaterdichte WCD op de gevel</b>	per st.	€	295,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0008</b>	<b>Dubbele spatwaterdichte WCD op de gevel</b>	per st.	€	315,00
<p>Het leveren en aanbrengen van van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder schakelaar.</p> <p>Hoogte ca. 500 mm +MV (maaiveld), tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening. De wcd moet minimaal 600 mm vanaf een buitenkraan te worden geplaatst.</p> <p>Positie door u aan te geven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0010</b>	<b>Schakelaar t.b.v. een spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel</b>	per st.	€	135,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een schakelaar ten behoeve van een enkele of dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel.</p> <p>De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					



## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0011</b>	<b>Extra loze leiding vanuit meterkast</b>	per st.	€	120,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast. De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0014</b>	<b>Kruisschakelaar i.c.m. een hotelschakelaar</b>	per st.	€	175,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0015</b>	<b>Hotelschakelaar t.b.v. een bestaand (plafond)lichtpunt</b>	per st.	€	210,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een bestaand (plafond)lichtpunt waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning geschakeld kunnen worden. Bij deze optie dient ook de standaard schakelaar aangepast te worden. Prijs is per stuk. De schakelaar wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0016</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	160,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0017</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. NB: De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0018</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	160,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0019</b>	<b>Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	230,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0020</b>	<b>Extra plafond spot doos op bestaande schakelaar</b>	per st.	€	325,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. De spotsparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. de bedrading wordt aangebracht en op de schakelaar van een bestaand plafondlichtpunt aangesloten. NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm). NB: indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0021</b>	<b>Extra plafond spot doos op nieuwe schakelaar</b>	per st.	€	395,00
<p>Spotdoos in plafond voor inbouwspot. Het aanbrengen van spotdozen geschikt voor halogeen en led spots. Despotparingen zullen worden uitgeboord in het plafond. De bedrading wordt aangebracht en op de nieuwe schakelaar aangesloten. NB: De spots worden niet door ons geleverd en aangebracht. Deze dient u in eigen beheer te laten leveren en aanbrengen na oplevering. NB: De sparingsmaat moet door de koper worden opgegeven, uitgaande van een maximale boordiameter van 150mm (hoogte spotdoos 105 mm). NB: Indien wij geen opgave van de diameter ontvangen gaan wij uit van een sparingsmaat van rond 67 mm. NB: Er zijn alleen spots mogelijk met een rond inbouwframe, maximaal 50 Watt per spot. LET OP: De positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0024</b>	<b>Verplaatsen willekeurig E punt</b>	per st.	€	80,00
<p>Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding).</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0025</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b>	per st.	€	100,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening. NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de installatievoorschriften.</p>					

# Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0027</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding CAT 5 ISDN/UTP incl stekker</b>	per st.	€	160,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT5). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0028</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding CAT 6 ISDN/UTP incl stekker</b>	per st.	€	235,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve van UTP (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs inbegrepen.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0029</b>	<b>Bedraden bestaande loze leiding t.b.v. CAI aansluitpunt (coax)</b>	per st.	€	165,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. een CAI (coax) aansluiting.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0030</b>	<b>Extra complete CAI aansluiting (coax)</b>	per st.	€	285,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra complete CAI aansluiting (coax).</p> <p>Indien er geen hoogte wordt aangegeven wordt deze op standaard hoogte toegepast conform technische omschrijving.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0033</b>	<b>Extra UTP CAT 5 aansluiting incl stekker</b>	per st.	€	245,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT5) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p> <p>Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0034</b>	<b>Extra UTP CAT 6 aansluiting incl stekker</b>	per st.	€	320,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een UTP (CAT6) aansluiting inclusief stekker in een extra loze leiding. De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.</p> <p>De UTP aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving aangebracht.</p> <p>Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.</p> <p>NB: Er is geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig. Deze zal door koper na opleveringaangevraagd/aangebracht moeten worden.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0035</b>	<b>Grondkabel 15m1 incl schakelaar op aparte groep</b>	per st.	€	450,00
<p>Het leveren van een grondkabel van 15 strekkende meter. De grondkabel wordt vanuit de meterkast naar gewenste positie op de voor- of achtergevel aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 15 meter. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij graag op tekening. De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de schakelaar van de buitenverlichting achtergevel geplaatst. Een andere positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven.</p> <p>NB: Deze optie is niet aangesloten op een eventueel gekozen Domotica systeem.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0036</b>	<b>Extra rookmelder</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op 240V en op de overige rookmelders. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0038</b>	<b>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor</b>	per st.	€	245,00
<p>Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingssensor waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de ruimte.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0039</b>	<b>Bedraden loze leiding incl extra groep (droger)</b>	per st.	€	245,00
<p>De bestaande loze leiding in de technische ruimte op zolder bedraden inclusief het leveren en aanbrengen van een extra groep t.b.v. droger. Hierdoor kunnen wasmachine en droger gelijktijdig draaien.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0042</b>	<b>Uitbreiding meterkast met één extra groep</b>	per st.	€	125,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs per groep. NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving. NB: De installateur beoordeelt na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0043</b>	<b>Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen</b>	per st.	€	210,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij meer dan 8 groepen (volgens de NEN1010 mogen er maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar aangebracht worden). Prijs per aardlekschakelaar.</p> <p>NB: Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat omschreven in de technische omschrijving.</p> <p>NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn.</p> <p>Als gevolg hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0044</b>	<b>Extra bedrade leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering</b>	per st.	€	265,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de buitengevel ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering (screens of rolluiken). Positie van de bedrade leiding ten behoeve van screens is in de negge. Dit is in de bovenhoek van het kozijn in het metselwerk. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening. Prijs per bedrade leiding.</p> <p>NB: Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel gekozen dakkapellen.</p> <p>NB: De aansluiting is een continu voedingspunt aangesloten op de dichtsbijzijnde centraaldoos. De screens dienen dus bediend te worden door middel van aan afstandsbediening.</p> <p>NB: Aan de bovenzijde van de achtergevel (binnen) wordt een inbouw verbindingsdoos aangebracht waar de bedrading samenkomt. Uit veiligheidsoverwegingen is de bedrading hierin afgedopt zodat uw eigen leverancier de doorkoppeling met de buitenkabel eenvoudig kan maken.</p> <p>NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (grootte, gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0045</b>	<b>Extra loze leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering</b>	per st.	€	150,00
<p>Extra loze leiding ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. Deze optie is ten behoeven van screens.</p> <p>De loze leiding zit in hoek kozijn en kan bedraad worden vanuit een centraaldoos van ntb aansluitende ruimte. De loze leiding is voorzien van een controle draad</p> <p>Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels (metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassingsmogelijkheid is afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (gewicht, windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is daarom voor eigen risico.</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0046</b>	<b>Bestaande schakelaar vervangen voor een dimmer universeel</b>	per uur	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een dimmer universeel in plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. De dimmer is geschikt voor gloeilampen en halogeen.</p> <p>Niet geschikt voor led verlichting.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0048</b>	<b>Enkele WCD tbv heater aan de buitengevel</b>	per st.	€	395,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep ten behoeve van een heater (opbouw, maximale capaciteit 3,5 Kw).</p> <p>De standaard hoogte is 2400 mm. Een afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.</p> <p>NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0049</b>	<b>Enkele buiten WCD tbv oplaadpunt auto aan de buitengevel</b>	per st.	€	405,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep t.b.v. een elektrische auto (opbouw, maximale capaciteit 3,6 Kw)</p> <p>De standaard hoogte is 500 mm + MV (maaiveld) tenzij anders aangegeven.</p> <p>NB: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en installatiemogelijkheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0050</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos wijzigen naar enkele wcd met smart USB-lader</b>	per st.	€	95,00
<p>Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met smart USB-lader (in één raam). De smart USB-lader laadt één of twee mobiele toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers).</p> <p>Conform de standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0056</b>	<b>Wijzigen van de standaard 1 fase aansl 1 x 35A naar een 3 fase aansl 3 x 25A</b>	per st.	€	350,00
<p>Het wijzigen van de standaard 1 x 35A aansluiting in de meterkast naar een 3 x 25A aansluiting icm aanpassingen in de groepenkast.</p>					
<input type="checkbox"/>	<b>*70.0057</b>	<b>Loze leiding t.b.v. accespoint in het plafond</b>	per st.	€	195,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met inbouwdoos in het plafond ten behoeve van een accespoint. Doorgaans is er één accespoint benodigd per verdieping.</p> <p>Het aantal accespoints zal per woning bepaald moeten worden, een en ander is afhankelijk van de grootte van de woning en het bereik in de woning.</p> <p>Zie voor bekabeling opties 70.0027 en 70.0028</p>					

## Keuzelijst

Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0061</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar binnen</b>	per st.	€	125,00
--------------------------	-----------------	---	---------	---	--------

Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.  
De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening.  
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer.  
Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.

---

<input type="checkbox"/>	<b>*70.0063</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar binnen</b>	per st.	€	165,00
--------------------------	-----------------	--	---------	---	--------

Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar.  
De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij graag gemaaktvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar.  
De standaard hoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer.  
Indien u een afwijkende hoogte maat wens vernemen wij dat graag.

---

### MV - Mechanische Ventilatie

<input type="checkbox"/>	<b>*61.0000</b>	<b>MECHANISCHE VENTILATIE</b>			N.t.b.
--------------------------	-----------------	-------------------------------	--	--	--------

---

<input type="checkbox"/>	<b>*61.6001</b>	<b>Afstandbediening ventilatie schakelaar</b>	per st.	€	120,00
--------------------------	-----------------	---	---------	---	--------

Losse MV schakelaar voor de mechanische ventilatie. Standaard wordt de mechanische ventilatie bediend met een vaste standen schakelaar naast de thermostaat in de woonkamer. Hiermee kan het afzuigvolume van lucht in de woning verhoogd en weer verlaagd worden.

---

### Diversen

<input type="checkbox"/>	<b>*80.0000</b>	<b>Diversen</b>			N.t.b.
--------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--------

---

<input type="checkbox"/>	<b>*80.0001</b>	<b>Dichte trap van BG naar 1e verdieping</b>		€	250,00
--------------------------	-----------------	--	--	---	--------

De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt.

Alleen mogelijk bij type 5100 en 5700

---

<input type="checkbox"/>	<b>*80.0002</b>	<b>Dichte trap van 1e naar 2e verdieping</b>		€	250,00
--------------------------	-----------------	--	--	---	--------

De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt.

---

## Keuzelijst



Werk: 2005  
Werknaam: 44 woningen De Blauwe Kreken  
Woningtype: Alle woningtypen

---

---

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam: .....  
Adres: .....  
PC/Plaats: .....  
Bouwnummer: .....

Handtekening voor akkoord:

.....  
Plaats: .....  
Datum: .....